


## PRZEKROJE NORMALNE - ODC. II


**PRZEKROJ NORMALNY C - C**  
SKRZYŻOWANIE NR 3 - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WŁĄCZENIA DROGI  
GMINNEJ NR 250620W DO DROGI POWIATOWEJ NR 2538W



**UWAGA:**

Szerokość jezdni zmienna wg PZT.

## szczegóły - V



LEGENDA:

**PROJ. NAKŁADKA NA IST. JEZDNI - konstrukcja "D".**


- Proj. w-wa ścieleralna z bet. asf. gr. 4-5 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
- Ist. w-wa ścieleralna z bet. asf. gr. 4-5 cm
- Ist. podbudowa z m. kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 15-20 cm
- Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0,98

**PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI - konstrukcja "G"**

- Proj. w-wa ścieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
- Proj. w-wa wiążąca z bet. asf. gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
- Proj. podbudowa z m. kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010
- Grunt rodzimny (G1) - zag. mech. Is=0,98

**PROJ. POBOCZA NIEUTWARDZONE - konstrukcja "L":**

- Proj. ścinanie oraz uzupełnienie poboczy m. kruszywa naturalnego i łamanego (50/50%) fr. 0/31,5 mm warstwą śr. gr 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem do  $I_s = 0,95$

			
<b>BURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO - MARCIN PAWEŁ PARZYCH</b>			
07-402 Letis, Durlasy 22 tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biurapi NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960 <a href="http://www.roads-biurapi">www.roads-biurapi</a>			
INWESTOR	Gmina Letis, ul. Szkolna 37, 07-402 Letis		JEDNOSTKA PROJEKTOWA NR RYS.: <b>5.1</b> STRON: <b>5</b>
OBIEKT	drogi gminne klasy "L" (lokalne)		SKALA:  1 : 50
LOKALIZACJA	droga gminna nr 250629W odc. w km 0+000.00 - 2+350.20 i droga gminna nr 250620W odc. w km 0+000.00 - 4+102.70 msc. Gnaty, gmina Letis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie		BRANŻA:  drogowa
TEMAT	ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 250620W I 250629W ZLOKALIZOWANYCH POMIĘDZY DROGĄ POWIATOWĄ OSTROŁĘKA - ŁĘG - KURPIEWSKIE A DROGĄ POWIATOWĄ OSTROŁĘKA - DURLASY - LETIS		STADIUM:  P.B
NAZWA RYS.	PRZEKROJE NORMALNE I OPIS KONSTRUKCJI - odc. II		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIENI
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/P00D/11
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Ormielewski	drogowa	66/94/Os
		TON: I	