



PRZEKROJE NORMALNE - ODC. II

PRZEKRÓJ NORMALNY D - D
SKRZYŻOWANIE NR 4 - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WŁĄCZENIA
DROGI GMINNEJ NR 250620W DO DROGI POWIATOWEJ NR 2539W



UWAGA:
Szerokość jezdni zmienna wg PZT.

szeregół - V



LEGENDA:

PROJ. NAKŁADKA NA IST. JEZDNI - konstrukcja "D":

- Proj. w-wa ścieralna z bet. asf. gr. 4-5 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
- Ist. w-wa ścieralna z bet. asf. gr. 4-5 cm
- Ist. podbudowa z m. kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 15-20 cm
- Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0,98
- Proj. w-wa wiążąca z bet. asf. gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
- Proj. podbudowa z m. kruszywa łamanego fr.0/31,50mm zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010
- Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0,98

PROJ. POBOCZA NIETWARDZONE - konstrukcja "L":

- Proj. ścinanie oraz uzupełnienie poboczy m. kruszywa naturalnego i łamanego (50/50%) fr. 0/31,5 mm warstwą śr. gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem do Is = 0,95

<div><div></div><div>roads</div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>		
BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO – MARCIN PAWEŁ PARZYCH				
07-402 Lelis, Durlasy 22				
tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biurapi				
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960				
www.roads-biurapi				
INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis		NR RYS.: 5.2	STRON: 5	
OBIEKT	SKALA:			
drogi gminne klasy "L" (lokalne)	1 : 50			
LOKALIZACJA	BRANŻA:			
droga gminna nr 250629W odc. w km 0+000,00 – 2+350,20 i droga gminna nr 250620W odc. w km 0+000,00 – 4+102,70 msc. Gnaty, gmina Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie	drogowa			
TEMAT	STADIUM:			
ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 250620W I 250629W ZLOKALIZOWANYCH POMIĘDZY DROGĄ POWIATOWĄ OSTROŁĘKA – ŁĘG – KURPIEWSKIE A DROGĄ POWIATOWĄ OSTROŁĘKA – DURLASY – LEŁIS	P.B			
NAZWA RYS.	PRZEKROJE NORMALNE I OPIS KONSTRUKCJI - odc. II			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Chmielewski	drogowa	66/94/Os	
OSTROŁĘKA, SIERPIEŃ 2013 r.				TOM: I