



PRZEKRÓJ A - A
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU PUBLICZNEGO OZN. SYMBOLEM "I"



PRZEKRÓJ B - B
PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU PUBLICZNEGO OZN. SYMBOLEM "I"



LEGENDA:

- A** Zjazd publiczny o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm:
- kostka betonowa wibroprasowana, typu np."bahaton" - gr. 8 cm,
 - podsypka cementowo - piaskowa (1:4) frakcji 0-2mm - gr. 3 cm,
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (naturalne przekruszone) frakcji 0-31,5 mm zag. mech. do Is= 1,00; gr. 25 cm,
 - podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu (zag. mech. do Is=0,98) (poza miejscem po demontażu istn. nawierzchni z kostki betonowej)
- Razem: 36 cm.

- 1** Krawężnik betonowy:
- krawężnik betonowy 15x30 cm,
 - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3 cm zag. mech., Is = 1,00,
 - ława betonowa z oporem C12/15 – 15 cm.

Branża	Drogowa	RADECKA FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA mgr Renata Radecka	ul. Kopernika 7/53 07-410 Ostrołęka tel. (29) 6911985
Faza	P.T. Skala 1:50		
Data	Wrzesień 2016 r.		
Inwestor	Gmina Lelis z siedzibą Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.		
Adres bud.	Dz. nr: 723/1, 706, obręb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis.		
Nazwa projektu	PROJEKT WYKONAWCZY ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z DRÓG POWIATOWYCH: NR 2537W (UL. SŁONECZNA, DZ. O NR GEOD. 723/1) ORAZ NR 2524W (UL. SZKOLNA, DZ. O NR GEOD. 706) NA DZIAŁKI NR 354/4 I NR 354/6 W MIEJSCOWOŚCI LEŁIS, GM. LEŁIS		
Nazwa rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - ZJAZD OZN. SYMB. "I"		
Projektant	mgr inż. Wojciech Zając nr upr. 67/94/Os, specjalność: drogowa.		
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Chmielewski nr upr. 66/94/Os, specjalność: drogowa.		Rys. nr D-3