
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI W KM 0+000,00 - 1+800,00
ADRES INWESTYCJI : Obierwia Kolonia Kurzyska odc. w km 0+000,00 - 1+800,00
INWESTOR : Gmina Lelis
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
BRANŻA : DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	SST - 05.03.17 SST - 05.03..17b SST - 05.03.8a	Wykonanie remontu cząstkowego spękań siatkowych i nierówności nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC i kruszywa łamanego fr. 2/63 mm i 6,3/12,80 mm. Przedmiar: $1800 \text{ m} \times 4,20 = 7560 \text{ m}^2 \times 10\%$ (powierzchnia uszkodzeń) = 756 m ²	m ²	756		
2	SST - 05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalaania na nawierzchni bitumicznej jezdni przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU i kruszywa łamanego o wym. 2/6,3 mm. Przedmiar: $1800 \text{ m} \times 4,20 \text{ m} = 7560 \text{ m}^2$	m ²	7560		

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		
	OGÓŁEM	

Słownie: