RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 1:50

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrołęce



Ozn. elementu	Nazwa elementu	Przekrój elementu
a	krokiew	8x16cm
b	jętka	5x16cm
c	płatew	20x20cm
d	słupek	20x20cm

UWAGA:

Drewno konstrukcyjne klasy C24 o wilgotności max. 18%.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi.
Drewniane elementy konstrukcji dachu odizolować od kominów przekładką z 2x płyty GKF 60.

Usługi Projektowo-Inwestycyjne Kraśniewska Małgorzata
07-410 Ostrołęka, ul. Kopernika 7, lokal 55

ALTANA		
Adres budowy	Łęg Starościński gm. Lelis, Dz Nr. 217	
Inwestor	GMINA LELIS 07-402 LELIS UL. SZKOLNA 37	
Przedmiot opracowania	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ	Rys. Nr 3
Projektant	tech. bud. Małgorzata Kraśniewska stwierdzenie przygotowania zawodowego Nr ewid. 148/94/Os specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana	Skala 1:50
	Usługi Projektowo-Inwestycyjne tech. bud. Małgorzata Kraśniewska 07-410 Ostrołęka, ul. Kopernika 7 lok. 55 Stwierdzenie przygotowania zawodowego do projektowania Nr ewid. 148/94/Os	Data 05.2017r.