



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



OPIS WARSTW:

A POSADZKA ISTNIEJĄCA	
A' POSADZKA PROJEKTOWANA	
posadzka żywiczna	cm
2,0	
plyta betonowa zbrojona siatką stalowa	20,0
izolacja przeciwwilgociowa	0,3
plyta betonowa z betonu C12/15	10,0
kruszywo zagęszczone	30,0
grunt rodzimy	
B STROP OCIEPLANY	
wełna mineralna ROCKWOOL	cm
20,0	
paroizolacja projektowana	0,3
papa termozgrzewalna istniejąca	
plyta żelbetowa istniejąca	
tynek istniejący	
C POŁĄC DACHOWA NIEOCIEPLONA	
blacha dachówkowa	cm
5,0	
łaty drewniane 4x5cm	4,0
kontrłaty drewniane 2,5x5cm	2,5
membrana dachowa min 160 g/m2	0,3
krokwie więźby dachowej	16,0

1 ŚCIANA ISTNIEJĄCA	cm
tynek cienkowarstwowy	0,15
wełna mineralna	10,0
ściana istniejąca	
tynek istniejący	
2 ŚCIANA PROJEKTOWANA	cm
tynek cienkowarstwowy	0,15
wełna mineralna	10,0
bloczek gazobetonowy	24,0
3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA	cm
okładzina cokołu	0,15
styropian XPS +siatka z klejem	5,0
ściana istniejąca	

PRACOWNIA PROJEKTOWA		RPROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI	
EMAIL: DZIERZGOWSKI@GMAIL.COM		TEL: 608-381-391, WWW.RPROJEKT.NET	
NIP: 758-19-90-099, REGON: 360278989		BIURO:	
Dzierżewo 07-410; ul. Malinowa 17		Ostrółęka 07-410; ul. Tadeusza Kościuszki 4	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DĄBRÓWKIE
ADRES BUDOWY:			
Działka nr 387, Obręb: 0003 Dąbrówka			
INWESTOR:			
Urząd Gminy Lelis, z siedzibą: 07- 402 Lelis, ul. Szkolna 37,			
tytuł rysunku:			
PRZEKROJE A - A , B - B			
PROJEKTANT:	tech. bud. Małgorzata Kraśniewska	branża:	architektoniczna konstrukcyjna
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. Rafał Dzierżgowski	branża:	architektoniczna konstrukcyjna
branża:	architektoniczna	data:	sierpień 2016
skala:	1:100	rewizja:	0
nr rysunku:	A4		