PRZEKRÓJ NORMALNY (na odcinkach prostych)
SKALA 1:50



Projektowana nawierzchnia jezdni
Przedmiotowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. **4 cm**, AC 11S, wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **5,50m**)
Przedmiotowa warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. **6 cm**, AC 11W, wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **5,60m**)
Przedmiotowa podbudowa z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zagęszczana mechanicznie o gr. **20 cm** na szer. **5,90 m**
Przedmiotowe przeprofilowanie poprzeczne i podłużne istniejącej nawierzchni żwirowej drogi gminnej wraz z uzupełnieniem ubytków, korzystnie naturalnego fr. 0/31,5mm warstwą grubości 10cm na szerokości 6m
Podbudowa: grunt rodzimy typu G1

Projektowane pobocza żwirowe
Projektowane pobocze z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm** (szer. 1,00 m)

Projektowane pobocza
Projektowane pobocze z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm** (szer. 1,00 m)

PRZEKRÓJ NORMALNY (na łukach z przechyłką jednostronną)
SKALA 1:50



Projektowane pobocza
Projektowane pobocze z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm** (szer. 1,00 m)

Projektowana nawierzchnia jezdni
Przedmiotowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. **4 cm**, AC 11S, wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **5,50m**)
Przedmiotowa warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. **6 cm**, AC 11W, wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **5,60m**)
Przedmiotowa podbudowa z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zagęszczana mechanicznie o gr. **20 cm** na szer. **5,90 m**
Przedmiotowe przeprofilowanie poprzeczne i podłużne istniejącej nawierzchni żwirowej drogi gminnej wraz z uzupełnieniem ubytków, korzystnie naturalnego fr. 0/31,5mm warstwą grubości 10cm na szerokości 6m
Podbudowa: grunt rodzimy typu G1

Projektowane pobocza żwirowe
Projektowane pobocze z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm** (szer. 1,00 m)

PRZEKRÓJ NORMALNY
SKALA 1:50



Projektowane umocnienie skarpy przekopu
Przedmiotowe umocnienie skarpy płytami ołowiowo-żelbetowymi o wymiarach 60x40 cm i grubości 8 cm ułożonymi na geowłókninie. Płyty mocować palami o długości min. 50 cm i średnicy 60cm w ilości min. 2 szt. na 1 płytę

Projektowane pobocza żwirowe
Projektowane pobocze z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm** (szer. 1,00 m)

Projektowana nawierzchnia jezdni
Przedmiotowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. **4 cm**, AC 11S, wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **5,50m**)
Przedmiotowa warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. **6 cm**, AC 11W, wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **5,60m**)
Przedmiotowa podbudowa z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zagęszczana mechanicznie o gr. **20 cm** na szer. **5,90 m**
Przedmiotowe przeprofilowanie poprzeczne i podłużne istniejącej nawierzchni żwirowej drogi gminnej wraz z uzupełnieniem ubytków, korzystnie naturalnego fr. 0/31,50mm w-wa gr. 10cm (szer. - 6,00m)
Podbudowa: grunt rodzimy typu G1

Projektowane pobocza żwirowe
Projektowane pobocze z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm** (szer. 1,00 m)

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD BITUMICZNY
SKALA 1:50



Projektowane pobocza
Projektowane pobocze z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm** (szer. 1,00 m)

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu
Przedmiotowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. **4 cm**, AC 11S, wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **4,00 - 5,50m**)
Przedmiotowa warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. **6 cm**, AC 11W, wg. **PN-EN 13108-1; WT-2** (szerokość **4,10 - 5,60m**)
Przedmiotowa podbudowa z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zagęszczana mechanicznie o gr. **20 cm** na szer. **4,00 - 5,50 m**
Przedmiotowe uzupełnienie korpusu gruntem z dokopów lub wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdu
Podbudowa: grunt rodzimy typu G1 lub nasyp

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
SKALA 1:50



Projektowane pobocza
Projektowane pobocze z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 10 cm** (szer. 1,00 m)

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu
Projektowana nawierzchnia z mieszanki kl. **łamanego fr. 0/31,50 mm** zagęszczana mechanicznie o **gr. 20 cm** na szer. **4,00 - 5,50 m**
Przedmiotowe uzupełnienie korpusu gruntem z dokopów lub wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdu
Podbudowa: grunt rodzimy typu G1 lub nasyp

Uwaga:
Roboty przeprofilowania poprzecznego i podłużnego istniejącej nawierzchni żwirowej obejmują także korektę lokalizacji istniejącej nawierzchni żwirowej w przekroju poprzecznym drogi w celu lokalizacji jej przebiegu w istniejących granicach pasa drogowego

Jednostka projektująca:	"DiM Projekt" P.P.W. Dróg i Mostów Leszek Chmielewski 07-410 Ostrołęka ul. J. Wybickiego 20 kom. 608-358-877 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766
Inwestor:	Wójt Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
Branża:	Drogowa
Nazwa obiektu:	Droga gminna klasy D (drogadowa)
Stadium:	**P.B.**
Lokalizacja:	Droga gminna Nr 250670W od drogi powiatowej Nr 2520W relacji Gbałka - Szafarnia na terenie gminy Lelis
Skala:	**1:50**
Temat:	Przebudowa drogi gminnej nr 250670W od drogi powiatowej nr 2520W Gbałka - Szafarnia
Data:	31.07.2017 r.
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Rys nr:	**3**
Stron:	**1**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
k. drogowy Projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Ok	