

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233000-9    *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg*

NAZWA INWESTYCJI    :    REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI W KM 0+000,00 - 0+265,00  
ADRES INWESTYCJI    :    Szwendrowy Most odc. w km 0+000,00 - 0+995,00  
INWESTOR             :    Gmina Lelis  
ADRES INWESTORA    :    ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie  
BRANŻA                :    DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót    :                      zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>SST - 05.03.17</b> <b>SST - 05.03..17b</b> <b>SST - 05.03.8a</b>	Wykonanie remontu cząstkowego spękań siatkowych i nierówności nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC i kruszywa łamanego fr. 2/63 mm i 6,3/12,80 mm.  Przedmiar: 265 m x 4,00 m = 1060 m <sup>2</sup> x 10% (powierzchnia uszkodzeń) = 106 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	106		
2	<b>SST - 05.03.09</b>	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalańa na nawierzchni bitumicznej jezdni przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU i kruszywa łamanego o wym. 2/6,3 mm.  Przedmiar: 265 m x 4,00 m = 1060 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1060		

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uprozczone
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie: