

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI W KM 0+000,00 - 0+265,00  
ADRES INWESTYCJI : Szwendrowy Most odc. w km 0+000,00 - 0+995,00  
INWESTOR : Gmina Lelis  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Chmielewski  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### **Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2011

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa  | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz                       | Razem           |
|-----|---|--|--|------------------------------|-----------------|
| 1   | SST -<br>05.03.17<br>SST -<br>05.03..17b<br>SST -<br>05.03.8a | Wykonanie remontu cząstkowego spękań siatkowych i nierówności nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC i kruszywa łamanego fr. 2/63 mm i 6,3/12,80 mm.<br><br>Przedmiar: 265 m x 4,00 m = 1060 m <sup>2</sup> x 10% (powierzchnia uszkodzeń) = 106 m <sup>2</sup><br>106 | m <sup>2</sup><br><br><br><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br><br><br><br>106.000  |                 |
|     |   |  |  | <b>RAZEM</b>                 | <b>106.000</b>  |
| 2   | SST -<br>05.03.09   | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalaenia na nawierzchni bitumicznej jezdni przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU i kruszywa łamanego o wym. 2/6,3 mm.<br><br>Przedmiar: 265 m x 4,00 m = 1060 m <sup>2</sup><br>1060  | m <sup>2</sup><br><br><br><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br><br><br><br>1060.000 |                 |
|     |   |  |  | <b>RAZEM</b>                 | <b>1060.000</b> |