

Ostrołęka, dnia 10. 11. 2015 r.

INWESTOR
Gmina Lelis
ul. Szkolna 37
07- 402 Lelis

WARUNKI TECHNICZNE

Firma ASG Inwestycje S.C. jako eksploatator sieci wodociągowej na terenie Gminy Lelis podaje warunki techniczne na zadanie „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obrębie ewidencyjnym Łęg Przedmiejski ul. Grafitowa, ul. Ostrołęcka, ul. Lawendowa oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Łęg Przedmiejski ”.

1. Sieć wodociągową wykonać z rur PE SDR 17 , zgrzewanych doczołowo.

- zakres Łęg Przedmiejski wodociąg w ul. Ostrołęckiej PE Ø 160, ul. Grafitowej Ø 110., ul. Lawendowej Ø 110.
- m. Łęg Przedmiejski dz. 236/7, 236/13 – PE Ø 110 z odejściem zredukowanym na Ø 63(wg propozycji projektowej).
- m. Łęg Przedmiejski ul. Fiołkowa – PE Ø 110.
- m. Łęg Przedmiejski ul. b/n dz. 185/18 – PE Ø 110,
- m. Łęg Przedmiejski przyłącza do dz. 551/2 i 551/4 – wg warunków na przyłącza.

1. Zastosować armaturę z żeliwa sferoidalnego.

2. Wbudować hydranty nadziemne z podwójnym zabezpieczeniem przed złamaniem.

3. Wcinki do istniejących sieci (PCV) wykonać za pomocą trójników kołnierzowych.

4. Przejścia pod ciągami komunikacyjnymi zabezpieczyć rurami stalowymi lub PE.

Warunki na wykonanie przyłącz;

1. Przyłącze wykonać z rur PE Ø 40 łączonych na złączki zaciskowe.
2. Włączenie wykonać do istniejącego rurociągu nawiertką siodłową do rur PE Ø 110/40. Na włączeniu należy zabudować zasuwę kielichową DN 32 do rur PE w celu umożliwienia odcięcia przyłącza do działki.
3. Na przyłączy zamontować skrzynki żeliwne o wymiarach 270 x 270 x 157 mm, zabezpieczone obudową betonową 50x50 cm.
4. Całkowite zagłębienie przyłącza 1,60 m.
5. Na wejściu przyłącza wodociągowego do budynku wykonać podejście pod wodomierz Ø 20mm z zaworami odcinającymi kulowymi (2 szt).
6. Za zaworem odcinającym wodomierz główny należy zabudować zawór antyskażeniowy.
7. Wodomierz zamontować bezpośrednio za pierwszą zewnętrzną ścianą budynku z łatwym dostępem dla konserwatora, gdzie temperatura w pomieszczeniu nie spada poniżej 0st. C.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Zabrania się zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.
2. Odbioru technicznego dokonuje **ASG INWESTYCJE S.C.** na zlecenie Inwestora po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (koszt inwentaryzacji pokrywa Inwestor)
3. Zabrania się poboru wody z sieci wodociągowej bez dokonanych odbiorów i podpisania umowy z **ASG INWESTYCJE S.C.** na dostawę wody.
4. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wydania.,

ASG INWESTYCJE S.C.

A. Romejko, G. Dzięgielewski i S. Brzozowski
ul. Grota Roweckiego 5/4, 07- 410 Ostrołęka
NIP 758 235 25 38 REGON 146364335

