





PRZEKRÓJ POPRZECZNY
B - B




PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
A - A



WIDOK OD CZOŁA



POSADOWIENIE PRZEPUSTU



LEGENDA:

KONSTRUKCJA ZIAZDU:

- Proj. w-wa ścieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
- Proj. w-wa wiążąca z bet. asf. gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
- Proj. podbudowa z m. kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010
- Grunt rodzimy - piasek średni (G1) lub nadsypka nad przepustem z gruntu przepuszczalnego

KONSTRUKCJA POBOCZA:

- Proj. nawierzchnia z m. kruszywa naturalnego i łamanego (50/50%) fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm zag. mech. do Is = 0,95
- Grunt rodzimy - piasek średni (G1) lub nadsypka nad przepustem z gruntu przepuszczalnego

UWAGA:

- Prace ziemne przy zbliżeniu z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie z należyłą ostrożnością.
- Przed wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne należy powierzchnię przeznaczoną pod jazd odhumusować na głębokość 10-15 cm.

<div><div></div><div>roads</div></div>		<div>BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO - MARCIN PAWEŁ PARZYCH</div> <div>07-402 Lelis, Durlasy 22</div> <div>tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl</div> <div>NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960</div> <div>www.roads-biura.pl</div>	
INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
GMINA LELIS, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis		NR RYS.: 4	STRON: 1
LOKALIZACJA		SKALA:	
droga powiatowa nr 2539W - ul. Stoneczna wzdłuż granicy miasta Ostrołeki z Gminą Lelis; pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie		1:50	
TEMAT		STADIUM:	
BUDOWA ZIAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 2539W NA DZIAŁKI NR 914/9 I 913/10 STANOWIĄCE PAS DROGOWY UL. MAGNOLII		P.B	
NAZWA RYS.		BRANŻA:	
PRZEKROJE I OPIS KONSTRUKCJI		DROGOWA	
FUNKCJA		PODPIS	
IMIĘ I NAZWISKO		BRANŻA	
NUMER UPRAWNIENI		MAZ/0395/POOD/11	
PROJEKTANT:		drogowa	
mgr inż. Marcin Parzych			
OSTROŁĘKA, LIPIEC 2013 r.			