

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 2539W NA DZIAŁKI NR 914/9 i 913/10  
STANOWIĄCE PAS DROGOWY UL. MAGNOLII  
ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa nr 2539W - ul. Słoneczna wzdłuż granicy miasta Ostrołęki z Gminą Lelis; pow.  
ostrołęcki, woj. mazowieckie. działka nr ewid. 10057  
INWESTOR : GMINA LELIS,  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis  
BRANŻA : DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.  | Podstawa          | Nr spec. techn. | Opis  | Jedn.obm.      | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|-------------------|-----------------|---|----------------|-------|------------|---------|
| 1  |                   |                 | <b>D.01.01.01. Roboty pomiarowe</b>   |                |       |            |         |
| 1 d.1  | KNNR 1 0111-01    | D.01.01.01      | Roboty pomiarowe. Wytyczenie lokalizacji zjazdu wraz z przepustem oraz inwentaryzacja powykonawcza.   | m              | 4.8   |            |         |
| <b>Razem dział: D.01.01.01. Roboty pomiarowe</b>                       |                   |                 |   |                |       |            |         |
| 2  |                   |                 | <b>D.01.00.00. Odhumusowanie</b>  |                |       |            |         |
| 2 d.2  | KNNR 1 0202-04    | D.01.02.02      | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm.  | m <sup>3</sup> | 0.15  |            |         |
| <b>Razem dział: D.01.00.00. Odhumusowanie</b>                          |                   |                 |   |                |       |            |         |
| 3  |                   |                 | <b>D.02.01.01. Roboty ziemne</b>  |                |       |            |         |
| 3 d.3  | KNNR 1 0202-08    | D.02.01.01      | Roboty ziemne - wykopy pod przepust oraz wykopy związane z profilowaniem i odtworzeniem rowów.  | m <sup>3</sup> | 28.50 |            |         |
| 4 d.3  | KNNR 1 0202-08    | D.02.03.01      | Roboty ziemne - naypy. Wykonanie obsypki wokół przepustu.   | m <sup>3</sup> | 6     |            |         |
| 5 d.3  | KNNR 1 0407-01    | D.02.03.01      | Formowanie i zagęszczanie nasypów gruntem pozyskanym z wykopów.   | m <sup>3</sup> | 6     |            |         |
| <b>Razem dział: D.02.01.01. Roboty ziemne</b>                          |                   |                 |   |                |       |            |         |
| 4  |                   |                 | <b>D.03.00.00. Przepusty</b>  |                |       |            |         |
| 6 d.4  | KNNR 2-31 0605-01 | D.03.01.03a     | Przepusty rurowe - ława z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm gr. 25 cm  | m <sup>3</sup> | 1.21  |            |         |
| 7 d.4  | KNNR 2-31 0605-08 | D.03.01.03a     | Przepust rurowy z rury PEHD karbowanej o śr. 30 cm  | m              | 11    |            |         |
| 8 d.4  | KNNR 2-31 0605-05 | D.03.01.03a     | Przepusty rurowe - umocnienie czoła przepustu na wlocie i wylocie. Umocnienie z kostki kamiennej sześcienniej 8-11 cm na podsypce cemen.-piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. | m <sup>2</sup> | 1     |            |         |
| <b>Razem dział: D.03.00.00. Przepusty</b>                              |                   |                 |   |                |       |            |         |
| 5  |                   |                 | <b>D.04.00.00. Korytowanie i profilowanie</b>   |                |       |            |         |
| 9 d.5  | KNNR 6 0101-02    | D.04.01.01      | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.  | m <sup>2</sup> | 43    |            |         |
| 10 d.5   | KNNR 1 0206-04    | D.04.01.01      | Roboty ziemne - odwóz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora.   | m <sup>3</sup> | 34.54 |            |         |
| 11 d.5   | KNNR 6 0103-03    | D.04.01.01      | Profilowanie gruntu i zagęszczanie (dna koryta) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,   | m <sup>2</sup> | 43    |            |         |
| <b>Razem dział: D.04.00.00. Korytowanie i profilowanie</b>             |                   |                 |   |                |       |            |         |
| 6  |                   |                 | <b>D. 04.00.00. Podbudowy</b>   |                |       |            |         |
| 12 d.6   | KNNR 6 0113-02    | D.04.04.02      | Podbudowa z kruszywa łamanego (naturalne przekruszone) fr. 0/31,50 mm gr. 20 cm   | m <sup>2</sup> | 43    |            |         |
| <b>Razem dział: D. 04.00.00. Podbudowy</b>                             |                   |                 |   |                |       |            |         |
| 7  |                   |                 | <b>D.05.00.00. Nawierzchnie</b>   |                |       |            |         |
| 13 d.7   | KNNR 6 0308-01    | D.05.03.05b     | W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4 cm na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1   | m <sup>2</sup> | 38    |            |         |
| 14 d.7   | KNNR 6 0309-02    | D.05.03.05a     | W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1  | m <sup>2</sup> | 37    |            |         |
| <b>Razem dział: D.05.00.00. Nawierzchnie</b>                           |                   |                 |   |                |       |            |         |
| 8  |                   |                 | <b>D.06.00.00. Pobocza</b>  |                |       |            |         |
| 15 d.8   | KNNR 6 0112-05    | D.06.03.01      | Uzupełnienie poboczy mieszanką z kruszywa naturalnego i łamanego (50/50%) fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm  | m <sup>2</sup> | 15    |            |         |
| <b>Razem dział: D.06.00.00. Pobocza</b>                                |                   |                 |   |                |       |            |         |
| 9  |                   |                 | <b>D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - mulda trawiasta</b>   |                |       |            |         |
| 16 d.9   | KNNR 1 0501-02    | D.09.01.01      | Ręczne plantowanie terenu wokół zjazdu  | m <sup>2</sup> | 12    |            |         |
| <b>Razem dział: D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - mulda trawiasta</b> |                   |                 |   |                |       |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>                      |                   |                 |   |                |       |            |         |
| <b>Podatek VAT</b>   |                   |                 |   |                |       |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                               |                   |                 |   |                |       |            |         |

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa  | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
|-----|--|-----------|-----------|--------|----|---|-------------|-------|
| 1   | D.01.01.01. Roboty pomiarowe                       |           |           |        |    |   |             |       |
| 2   | D.01.00.00. Odhumusowanie                          |           |           |        |    |   |             |       |
| 3   | D.02.01.01. Roboty ziemne                          |           |           |        |    |   |             |       |
| 4   | D.03.00.00. Przepusty                              |           |           |        |    |   |             |       |
| 5   | D.04.00.00. Korytowanie i profilowanie             |           |           |        |    |   |             |       |
| 6   | D. 04.00.00. Podbudowy                             |           |           |        |    |   |             |       |
| 7   | D.05.00.00. Nawierzchnie                           |           |           |        |    |   |             |       |
| 8   | D.06.00.00. Pobocza                                |           |           |        |    |   |             |       |
| 9   | D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - mulda trawiasta |           |           |        |    |   |             |       |
|     | RAZEM netto  |           |           |        |    |   |             |       |
|     | VAT  |           |           |        |    |   |             |       |
|     | Razem brutto                                       |           |           |        |    |   |             |       |

Słownie: