


PRZEKRÓJ POPRZECZNY  
B - B



proj. przepust z rury PEHD karbowanej Ø30 cm; L=11 m
proj. ława gr. 25 cm z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm
grunt rodzimy (G1)

LEGENDA:

KONSTRUKCJA ZIAZDU:

- Proj. w-wa ścieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
- Proj. w-wa wiążąca z bet. asf. gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
- Proj. podbudowa z m. kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010
- Grunt rodzimy - piasek średni (G1) lub nadsypka nad przepustem z gruntu przepuszczalnego


KONSTRUKCJA POBOCZA:

- Proj. nawierzchnia z m. kruszywa naturalnego i łamanego (50/50%) fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm zag. mech. do Is = 0,95
- Grunt rodzimy - piasek średni (G1) lub nadsypka nad przepustem z gruntu przepuszczalnego


UWAGA:

- Prace ziemne przy zbliżeniu z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością.
- Przed wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne należy powierzchnię przeznaczoną pod jazd odhumusować na głębokość 10-15 cm.


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  
A - A





WIDOK OD CZOŁA



POSADOWIENIE PRZEPUSTU



			
BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO - MARCIN PAWEŁ PARZYCH			
07-402 Lelis, Durlasy 22			
tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl			
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960			
<a href="http://www.roads-biura.pl">www.roads-biura.pl</a>			
INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
GMINA LELIS, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis		NR RYS.: 4	STRON: 1
LOKALIZACJA		SKALA:	
droga powiatowa nr 2539W - ul. Stoneczna wzdłuż granicy miasta Ostrołęki z Gminą Lelis; pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie		1:50	
działka nr ewid. 10057			
TEMAT		STADIUM:	
BUDOWA ZIAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 2539W NA DZIAŁKI NR 918/6 i 919/7 STANOWIĄCE PAS DROGOWY UL. RÓŻANEJ		P.B	
NAZWA RYS.		BRANŻA:	
PRZEKROJE I OPIS KONSTRUKCJI		DROGOWA	
FUNKCJA		PODPIS	
IMIĘ I NAZWISKO			
BRANŻA			
NUMER UPRAWNIENI			
PROJEKTANT:			
mgr inż. Marcin Parzych			
drogowa			
MAZ/0395/POOD/11			
OSTROŁĘKA, LIPIEC 2013 r.			