

# OPIS KONSTRUKCJI NA ZJAZDACH - ODC. A-B

**PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW NA POSESJE** (konstrukcja dotyczy zjazdów znajdujących się poza proj. poboczem utwardzonym - bitumicznym; **konstrukcja "D"**):


- Proj. w-wa ścieralna z bet. asf. gr. **5 cm**, na obciążenie ruchem **KR 1** z m.m. o uziarnieniu - **0/11,20 mm**, **AC 11S D50/70**; wg. **PN-EN 13108-1**
- Proj. podbudowa z m. kruszywa łamanego **fr.0/31,50mm** zag. mech. **gr. 20 cm**, **Is = 1,00**; wg. **PN-EN 13242+A1:2010**
- Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. **Is=0,98**



**PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z KRUSZYWA - konstrukcja "E"**:

- Proj. w-wa z m. kruszywa łamanego **fr.0/31,50mm** zag. mech. **gr. 15 cm**, **Is = 1,00**
- Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. **Is=0,98**



 BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO – MARCIN PAWEŁ PARZYCH 07-402 Lelis, Durlasy 22 tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960 <a href="http://www.roads-biura.pl">www.roads-biura.pl</a>				
<b>INWESTOR</b>				<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b>
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis				NR RYS.: <b>4.4</b> STRON: 1
<b>OBIEKT</b>				SKALA: 1 : 50
drogi gminne klasy "L" (lokalne)				BRANŻA: drogowa
<b>LOKALIZACJA</b>				STADIUM: P.B
droga gminna nr 250619W Kurpiewskie Nowe – Nasiadki (odc. od Nasiadek do skrzyżowania w lesie) oraz droga gminna nr 250616W tęg Starościński – Kurpiewskie Nowe– Dąbrówka Kolonia (odc. od ronda w Kurpiowskich do Dąbrówki gmina Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie)				
<b>TEMAT</b>				
ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 250619W I 250616W ZLOKALIZOWANYCH POMIĘDZY DROGAMI POWIATOWYMI OSTROŁĘKA – ŁĘG – KURPIOWSKIE, GOLANKA – GRALE – KURPIEWSKIE – SZKWA I NASIADKI – SZAFARCZYSKA				
<b>NAZWA RYS.</b>				
PRZEKROJE NORMALNE – ODC. A-B				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Chmielewski	drogowa	66/94/Os	
OSTROŁĘKA, SIERPIEŃ 2014 r.				TOM: –