

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**1. NAZWA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
NR 250636 W  
W MIEJSCOWOŚCI SZAFARCZYSKA  
OD KM 0+000,00 DO KM 0+375,46**

**2. NAZWY I KODY**

- a) grupa robót      CPV 452**
- b) klasa robót      CPV 4523**
- c) kategoria robót   CPV 45233**

**3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO**

**Droga gminna w miejscowości Szafarczyska**

**Gmina LELIS      Powiat OSTROŁĘCKI**

**4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
GMINA LELIS**

**5. DATA OPRACOWANIA**

**LUTY 2014 R.**

## **SPIS DZIAŁÓW**

**1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8**

**2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0**

**3. PODBUDOWY CPV 45233000-9**

**4. NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7**

**5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2**

**6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**  
**CPV 45233290-8**

**7. INNE ROBOTY CPV 45233124-4**

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250636 W W MIEJSCOWOŚCI SZAFARCZYSKA  
OD KM 0+000,00 DO KM 0+375,46

LP	KOD CPV	NR SST	NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNOSTEK
1	<b>45100000-8</b>	<b>01</b> 01.01.01-11	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej	km	0,37546
2	<b>45111200-0</b>	<b>02</b> 02.01.01-12	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odległość do 1 km wg tabeli	m <sup>3</sup>	77,47
3		02.03.01-14	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 6-15 km wg tabeli	m <sup>3</sup>	35,80
4	<b>45233000-9</b>	<b>04</b> 04.01.01-11	<b>PODBUDOWY</b> Wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża w gr. kat. III, głębokość koryta 0 cm $375,46 \times 4,50 =$	m <sup>2</sup>	1689,57
5		04.04.02-22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, frakcji 0/31,5 w-wa górna, gr. w-wy 10 cm wg tabeli	m <sup>2</sup>	1614,50
6	<b>45233220-7</b>	<b>05</b> 05.03.05-11	<b>NAWIERZCHNIE</b> Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 2010 warstwa wiążąca grubość warstwy 4 cm $61,58 : 0,04 =$	m <sup>2</sup>	1539,50

7	<b>45233140-2</b>	05.03.05-26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 2010 warstwa ścieralna grubość warstwy 4 cm wg tabeli	m <sup>2</sup>	1501,84
8		<b>06</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
8	<b>45233290-8</b>	06.03.01-31	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym frakcji 0/31,5 warstwą grubości 10 cm wg tabeli	m <sup>2</sup>	776,09
9		<b>07</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
9	<b>45233124-4</b>	07.02.01-11	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych	szt	4
10		07.02.01-44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków – tabliczki pod znakami	szt	4
11		<b>10</b>	<b>INNE ROBOTY</b>		
11		10.07.01-11	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa łamanego warstwa grubości 10 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego wg tabeli	m <sup>2</sup>	36,00
12		10.07.01-22	Wykonanie zjazdu na drogę boczną z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego o konstrukcji jak droga główna wg tabeli	m <sup>2</sup>	95,00