PRZEKRÓJ NORMALNY

Ulica Makowa od km 0 + 000,00 do km 0 + 632,00

SKALA 1:50



Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. **4 cm**, na obciążenie ruchem **KR 2** wg. **PN-EN 13108-1 i WT-2 (2010), AC 11S , asfalt D 50/70** (szerokość 5,00 m+1,50m =6,50m)

Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. **4 cm** , na obciążenie ruchem **KR 2** wg. **PN-EN 13108-1 i WT-2 (2010), AC 11W , asfalt D 50/70** (szerokość 6,60 m)

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego **fr. 0/31,50 mm** zag. mechanicznie o **gr. 20 cm** wg. **PN-EN 13242 i WT-4 2010** (szerokość 7,10 m)

Projektowana **dolna warstwa podbudowy** o gr. **15 cm** z m. **kruszywa naturalnego** stabilizowanego mechanicznie dopuszcza sie częściowe wykorzystanie wykorytowanej istniejącej nawierzchni żwirowej (szerokość warstwy 7,80m)

Podłoże: grunt rodzimy, typ **G1** (po wykorytowaniu)

Projektowana nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm warstwą gr. **10 cm** wraz z profilowaniem spadków i zagęszczeniem

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrołęce

Sprawdzający		
Imię i nazwisko	Nr upr. projekt.	Podpis i data
mgr inż. MARCIN PAWEŁ PARZYCH Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr MAZ/0395/POOD/11 tel. 782-421-428		

Jednostka projektująca:	"DiM Projekt" P.P.W. Dróg i Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766		
Inwestor: Gmina Lelis ul. Szkolna 37 07-402 Lelis		**Branża:** Drogowa	
Nazwa obiektu: Drogi gminne klasy "D" (dojazdowe)		**Stadium:** **P.B.**	
Lokalizacja: Ulica Leśna, Łącznik pomiędzy ulicą Leśną i ulicą Makową, Ulica Makowa - Gmina Lelis		**Skala:** **1:50**	
Temat: Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel		**Data:** grudzień 2015 r.	
Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE - ul. Makowa		**Rys nr:** **4.3**	**Stron:** **1**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Os	

000036