

Tablica informacyjna:

Charakterystyka urządzenia:

- Szerokość: 112 cm
- Długość: 63 cm
- Wysokość: 103 cm
- Pow. ekspozycyjna: 70x100 cm

Materiały:

- Konstrukcja: stal kwasoodporna 304 szlifowana
- Pow. ekspozycyjna: aluminium, otwierana na siłownikach , zamykana na klucz;

Montaż:

- Montowana przez przykręcanie do fundamentu

WIZUALIZACJA



WIZUALIZACJA



Tablica edukacyjna/z regulaminem (drewniana):

Charakterystyka urządzenia:

- Szerokość: 118 cm
- Długość: 14 cm
- Wysokość: 230 cm
- Pow. ekspozycyjna: 70x90x4,5 cm


Materiały:


- Konstrukcja: drewno (modrzew, sosna);
- Pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana

Montaż:

- Montowana przez zabetonowanie elementów kotwiących

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA ELEMENTÓW DO FUNDAMENTU.
SKALA 1:10



ZAMAWIAJĄCY:			
URZĄD GMINY LELIS UL. SZKOLNA 39 07-402 LELIS			
NAZWA PROJEKTU:			
BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO- EDUKACYJNEGO GMINY LELIS			
TYTUŁ RYSUNKU:			
PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY - TABLICE EDUKACYJNE I INFORMACYJNE			
NR DZIAŁKI:	BRANŻA:	FAZA OPRACOWANIA:	
266 obręb Durlasy	ARCHITEKTONICZNA	PB/PW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
<div><div>ARAMIX BIURO PROJEKTOWE NIP 823 119 31 15, REGON 712354712 ul. Grunwaldzka 3 lok.50, 08-300 Sokółów Podlaski tel. (+48) 025 787 77 99 tel. kom. 604 076 109</div></div>			
ZESPÓŁ AUTORSKI:	BRANŻA:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. arch. kraj. IWONA KUBLIK KIEROWNIK BIURA	ARCHITEKT.	NOT/SITO 394/96 RzezNOT/SITO nr 311 PSOZ/5/97	
DATA:	SKALA:	FORMAT ARKUSZA:	NR RYSUNKU:
2020.11	1:20/1:10	A3	R.03.5

UWAGA: Elementy prefabrykowane, nie wymagające projektu architektonicznego.