

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU			
1	KNR 2-21 d.1 0104-01 analogia	Pielęgnacja drzew o obwodzie pni do 50 cm (zdjęcie posuszu, korekta korony)	szt.		
		35	szt.	35.00	
				RAZEM	35.00
2	KNR 2-21 d.1 0104-02 analogia	Pielęgnacja drzew o obwodzie pni 51-100 cm (zdjęcie posuszu, korekta korony, poprawa statyki)	szt.		
		38	szt.	38.00	
				RAZEM	38.00
3	KNR 2-21 d.1 0104-03 analogia	Pielęgnacja drzew o obwodzie pni 101-150 cm (zdjęcie posuszu, korekta korony, poprawa statyki)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 2-21 d.1 0103-01	Pielęgnacja pojedynczych krzewów o średnicy korony do 2 m oraz młodych samosiewów drzew gat. rodzimych	szt.		
		27	szt.	27.00	
				RAZEM	27.00
2		USUWANIE SAMOSIEWÓW			
5	KNR 2-01 d.2 0109-02	Ścinanie i karczowanie średniej gęstości samosiewów i zarośli	ha		
		0.1	ha	0.10	
				RAZEM	0.10
3		PRACE PORZĄDKOWE			
6	KNR 2-01 d.3 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km (alternatywnie zrzębkowanie z wykorzystaniem zrebków w miejscu inwestycji)	mp		
		30	mp	30.00	
				RAZEM	30.00
4		PRZYGOTOWANIE TERENU DO OBSADZENIA			
7	KNR 2-21 d.4 0207-07 analogia	Przygotowanie terenu pod obsadzenia - spulchnienie mechaniczne gleby	ha		
		0.1	ha	0.10	
				RAZEM	0.10
8	KNR 2-21 d.4 0202-03 analogia	Ręczne plantowanie, grabienie, oczyszczenie terenu pod obsadzenia - teren płaski grunt kat. III przerośnięty korzeniami	m ²		
		600.00	m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
5		ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI			
9	KNR 2-21 d.5 0405-05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem oraz wsianiem nasion stokrotki	m ²		
		750.00	m ²	750.00	
				RAZEM	750.00
10	KNR 2-21 d.5 0311-06	Sadzenie drzew liściast. form piennych z całkowitą zaprawą dołów- palikowanie trójnog	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
11	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów	szt.		
		123	szt.	123.00	
				RAZEM	123.00
12	KNR 2-21 d.5 0305-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na skarpach z całkowitą zaprawą dołów	szt.		
		410	szt.	410.00	
				RAZEM	410.00
13	KNR 2-21 d.5 0323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
14	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów	szt.		
		45	szt.	45.00	
				RAZEM	45.00
15	KNR 2-21 d.5 0326-04	Sadzenie krzewów iglastych na skarpach z całkowitą zaprawą dołów	szt.		
		490	szt.	490.00	
				RAZEM	490.00
16	KNR 2-21 d.5 0302-04 analogia	Sadzenie pnączy okrywowo na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów	szt.		
		800	szt.	800.00	
				RAZEM	800.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-21 d.5 0218-02 analogia	Ściółkowanie obsadzeń korą drzew iglastychi warstwą 5 cm, ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ²		
		500.00	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
18	KNR 2-21 d.5 0218-02 analogia	Ściółkowanie obsadzeń przekompostowanymi zrębkami warstwą 5 cm, ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ²		
		500.00	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
19	kalkulacja d.5 własna	Materiał nasadzeniowy - wycena w załączeniu x wsp.1,05	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00