

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZJAZDY - 2 szt.			
1	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 2*31.70	m ² m ²	63.40	
				RAZEM	63.40
2	KNNR 6 d.1 0101-01 zał. nr 3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na zjazdach 2*31.70	m ² m ²	63.40	
				RAZEM	63.40
3	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 63.40	m ² m ²	63.40	
				RAZEM	63.40
4	KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszywo łamanych 0-31,5 gr. 20 cm - naw z kostk gr.8 cm 2*31.70	m ² m ²	63.40	
				RAZEM	63.40
5	KNNR 6 d.1 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (typu Holland bezfazowa kol.grafit) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2*31.70	m ² m ²	63.40	
				RAZEM	63.40
6	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława z oporem pod krawężniki betonowe 2.19	m ³ m ³	2.19	
				RAZEM	2.19
7	KNR 2-31 d.1 0403-04	Krawężniki betonowe wystające i wtopiony o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 27.40	m m	27.40	
				RAZEM	27.40
2		Roboty wykończeniowe			
8	KNR 2-31 d.2 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur bet. o śr. 50 cm 2*10.00	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
9	KNNR 1 d.2 0512-02 plan sytuacyj- ny	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej 4	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
10	KNNR 1 d.2 0202-07 plan sytuacyj- ny	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II - oczyszczenie i odnowienie rowu. 265.00*0.15*1.5	m ³ m ³	59.63	
				RAZEM	59.63
11	KNR 2-01 d.2 0510-01	Humusowanie skarp rowu z obsianiem mieszkanką trawnikową przy grub.warstwy humusu 5 cm 397.50	m ² m ²	397.50	
				RAZEM	397.50
12	KNR 4-04 d.2 1103-01	Załadowanie nadmiaru ziemi koparko-ładowarką na samochody samowładowcze 76.12	m ³ m ³	76.12	
				RAZEM	76.12
13	KNR 4-04 d.2 1103-04 j.w.	Wywiezienie nadmiaru ziemi z korytowania uprzednio załadowanego z terenu robót biórki samochodem samowładowczym na odległość do 1 km 76.12	m ³ m ³	76.12	
				RAZEM	76.12
14	KNR 4-04 d.2 1103-05 j.w.	Dodatek za wywiezienie nadmiaru ziemi za każdy następny rozpoczęty 1 km do 1 km. Krotność = 4 76.12	m ³ m ³	76.12	
				RAZEM	76.12
3		Elementy organizacji ruchu			
15	KNNR 6 d.3 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNNR 6 d.3 0702-05 znaki drogo- we E	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNNR 6 d.3 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 2.70	m ² m ²	2.70	
				RAZEM	2.70