

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</b>				
1	<b>KNNR 1 0112-02 D.01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- nych	ha	0.4		
2	<b>KNNR 6 0802-06</b>	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	21.70		
3	<b>KNR 2-31 0807-01</b> <b>analogia</b>	Rozebranie istn.nawierzchni z kostki betonowej - kostka d dyspozycji Inwestora po uprzednim ułożeniu na paletach	m <sup>2</sup>	121.60		
4	<b>KNNR 6 0801-02</b>	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- nie	m <sup>2</sup>	121.6+21.7 = 143.30		
5	<b>KNNR 6 0806-08 D.01.02.04.</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowe- cementowo-piaskowej	m	79.00		
6	<b>KNR 4-04 0306-01</b> <b>analogia</b>	Rozebranie ścian o konstrukcji murowanej o grubości do 15 cm oraz fundamentów (toaleta)	m <sup>3</sup>	8.50		
7	<b>KNR 4-04 0506-04</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej si- do użytku	m <sup>2</sup>	14.00		
8	<b>TZKNBK IV - 566-analog.</b>	Demontaż elementów ogrodzeń (słupki stalowe, stalowe przęsła, bramy, furtki, fundament) - elementy stalowe do dyspozycji Inwestora Krotność = 2	m	176.70		
9	<b>KNR 4-04 0802-01</b> <b>analogia</b>	Demontaż istniejącego masztu	szt	1		
10	<b>KNNR 1 0113-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - sprzymowanie i wyko- rzystanie na miejscu	m <sup>2</sup>	1041.70		
11	<b>KNNR 6 0101-01</b> <b>analogia</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł.10 cm w gruncie kat II-VI (naw.piesza, naw.bezp.z piasku, podłoga altany)	m <sup>2</sup>	653.70+ 125.80 = 779.50		
12	<b>KNNR 6 0101-01</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat II-VI (naw.bezp.SBR/EPDM, wylewka zaplecza gosp.) Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	189.00+ 25.00 = 214.00		
13	<b>KNNR 6 0101-01</b> <b>analogia</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat II-VI (naw.jezdne) Krotność = 3	m <sup>2</sup>	484.60		
14	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni	m <sup>2</sup>	779.50+ 214.00+ 484.60 = 1478.10		
15	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu i odpadów z rozbiórek koparko-ładowe- ką na samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	130.00		
16	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie (na legalne wysypisko) gruzu i odpadów z ro- biórek uprzednio załadowanego z terenu rozbiórki samo- chodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	130.00		
17	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Dodatek za wywiezienie gruzu i odpadów z rozbiórek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 10 km. Krotność = 9	m <sup>3</sup>	130.00		
18	<b>KNR 4-01 0108-05 0108-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 10 km - ziemia pozostała z korytowania	m <sup>3</sup>	77.95+ 32.10+ 145.38 = 255.43		
<b>2</b>	<b>45233200-1</b>	<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI- Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>				
<b>2.1</b>		<b>Podbudowy</b>				
19	<b>KNNR 6 0106-04</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gruboś- ci 5 cm	m <sup>2</sup>	1352.30		
20	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 15 cm stabilizowanych mechanicznie	m <sup>2</sup>	653.70+ 189.00 = 842.70		
21	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 30 cm stabilizowanych mechanicznie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	484.60		
22	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-16mm gr. 5 cm stabilizowanych mechanicznie	m <sup>2</sup>	189.00		
<b>2.2</b>		<b>Nawierzchnie</b>				
23	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu prostokąt kolor.czerwony grubość 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	484.60		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.2. 2	<b>KNNR 6 0502-02</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu prostokąt grubości 6 cm kolor.grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	653.70		
25 d.2. 2	<b>wycena indywidualna</b>	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej SBR EPDM placu zabaw o gr.9+1 cm (wzory z 3 kolorów)	m <sup>2</sup>	189.00		
26 d.2. 2	<b>KNNR 6 0202-06 analogia</b>	Nawierzchnia bezpieczna do gier - rozścielenie warstwy piasku - gr. warstwy 20 cm na podkładzie z geotkaniny propylenowej	m <sup>2</sup>	125.80		
<b>2.3</b>		<b>Obramowania nawierzchni</b>				
27 d.2. 3	<b>KNNR 6 0404-03</b>	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej	m	394.30		
28 d.2. 3	<b>KNR 2-31 0402-04 analogia</b>	Ława z oporem pod obrzeża betonowe	m <sup>3</sup>	17.00		
29 d.2. 3	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe obniżony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	104.70		
<b>2.4</b>		<b>Pozostałe roboty</b>				
30 d.2. 4	<b>KNR 2-01 0505-02</b>	Plantowanie i obrobienie poboczy z ziemi roślinnej pozyskanej na miejscu	m <sup>2</sup>	499.00		
<b>3</b>	<b>45212140-9</b>	<b>OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIE - Obiekty rekreacyjne</b>				
<b>3.1</b>		<b>Elementy prefabrykowane</b>				
31 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa i montaż ŁAWEK PARKOWYCH Z OPARCIEM (wzór zgodnie z dokumentacją)	szt	13		
32 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa i montaż KOSZY PARKOWYCH	szt	6		
33 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ	szt	3		
34 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa i montaż PARKINGU ROWEROWEGO	szt	3		
35 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa i montaż ŁAWOSTOŁÓW	zest	4		
36 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa i montaż ZDROJU WODNEGO	zest	1		
37 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa i montaż MASZTU FLAGOWEGO	zest	1		
38 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód PŁOTEK LEKKOATLETYCZNY	zest	1		
39 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód RÓWNOWAŻNIA	zest	1		
40 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód ŚCIANKA STRAŻACKA	zest	1		
41 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód TYCZKI	zest	1		
42 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód PAŁECZKA SZTAFETOWA	zest	1		
43 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód TARCZA OBROTOWA	zest	1		
44 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód PACHOŁKI DROGOWE	zest	1		
45 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód ŚCIANKA WSPINACZKOWA	zest	1		
46 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01 analogia</b>	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód MINIRAMPA	zest	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
47 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> <b>analogia</b>	Dostawa i montaż URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZ- NEJ - zestaw 3-stanowiskowy zgodnie z dokumentacją	zest	1		
48 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> <b>analogia</b>	Dostawa i montaż URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZ- NEJ - zestaw 2-stanowiskowy	zest	1		
49 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> <b>analogia</b>	Dostawa i montaż DOMEK ZE WSPINACZKĄ	szt	1		
50 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> <b>analogia</b>	Dostawa i montaż ZESTAWU WSPINACZKOWEGO	szt	1		
51 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> <b>analogia</b>	Dostawa i montaż ZESTAWU WIELOFUNKCYJNEGO	szt	1		
52 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> <b>analogia</b>	Dostawa i montaż GRY KÓŁKO I KRZYŻYK	szt	1		
53 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> <b>analogia</b>	Dostawa i montaż BRAMKI Z KOSZEM	szt	1		
<b>3.2</b>		<b>ALTANA REKREACYJNA Z ZAPLECZEM GOSPODARCZYM, OBUDOWA SCENY</b>				
<b>3.2.</b>		<b>FUNDAMENTY I POSADZKI ALTANY</b>				
54 d.3. 2.1	<b>KNR-W 2-02 0203-01</b>	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3	m <sup>3</sup>	0.28*14 = 3.92		
55 d.3. 2.1	<b>KNR-W 2-02 0259-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz- nych budowli -	t	0.27		
56 d.3. 2.1	<b>KNR-W 2-02 0602-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziom - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	0.16*14 = 2.24		
57 d.3. 2.1	<b>KNR-W 2-02 0602-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziom - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warst- wa	m <sup>2</sup>	0.16*14 = 2.24		
58 d.3. 2.1	<b>KNR 2-02 1101-01</b> <b>analogia</b>	Podkłady betonowe 15 cm na podłożu gruntowym ocieplo- ne styropianem 10 cm	m <sup>3</sup>	0.38		
<b>3.2.</b>		<b>ROBOTY CIESIELSKIE I WYKOŃCZENIOWE ALTANY I U SCENY</b>				
59 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-02 0407-06</b>	Słupy altany o długości ponad 2 m - przekrój 16x16 cm z tarcicy nasyczonej, malowanej	m <sup>3</sup> drew.	0.08*14 = 1.12		
60 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-02 0407-06</b>	Oczep altany- przekrój 20x20 cm z tarcicy nasyczonej, ma- lowanej	m <sup>3</sup> drew.	0.62*2 = 1.24		
61 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-02 0407-06</b>	Zastrzały- przekrój 10x12 cm z tarcicy nasyczonej, malowa- nej	m <sup>3</sup> drew.	0.012*24 = 0.29		
62 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-02 0408-03</b>	Krokwie, słupki, krzyżulce, pas dolny z tarcicy nasyczonej malowanej	m <sup>3</sup>	3.00		
63 d.3. 2.2	<b>KNR 2-14 0406-02</b>	Balustrady z tarcicy nasyczonej, malowanej	m	2.34*6 = 14.04		
64 d.3. 2.2	<b>KNR 0-18 2611-07</b> <b>analogia</b>	Elewacje z desek elewacyjnych układanych na konstrukcji drewnianej na ścianach (zaplecze gospodarcze i obudowa cokołu sceny)	m <sup>2</sup>	75.00+30.00 = 105.00		
65 d.3. 2.2	<b>KNR 19-01 0415-01</b>	Krycie dachu blachodachówką	m <sup>2</sup>	135.00		
66 d.3. 2.2	<b>KSNR 2 1001-04</b>	Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykoń- czonych o powierzchni do 2.0 m2	m <sup>2</sup>	1		
67 d.3. 2.2	<b>KNR 2-02 1015-01</b>	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie mal- wane na budowie	m	5		
68 d.3. 2.2	<b>KNR 2-02 1015-04</b>	Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne pełne dwukrot- nie malowane	m <sup>2</sup>	1.9		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
69 d.3. 2.2	<b>KNR 0-15II 0528-03</b>	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm	m	31.40		
70 d.3. 2.2	<b>KNR 0-15II 0529-03</b>	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0	m	8.40		
71 d.3. 2.2	<b>KNR 2-02 1215- 01</b> analogia	Montaż kratki wentylacyjnej o powierzchni elementu do 0 m <sup>2</sup>	szt.	1		
<b>3.3</b>		<b>OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE PALISADOWE ORAZ OGRODZENIE PLACU ZABAW</b>				
72 d.3. 3	<b>KNR 2-02 0202- 01</b>	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe 0,3x1,0 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	53.00		
73 d.3. 3	<b>KNR 2-02 0290- 03</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz-nych budowli - pręty gładkie	t	4.00		
74 d.3. 3	<b>KNR 2-02 1802- 04</b>	Ogrodzenie z przesł palisadowych wysokości 1,70 m na słupkach stalowych obsadzonych w fundamencie	m	176.60		
75 d.3. 3	<b>KNR 2-02 1808- 11</b>	Brama wjazdowa 2-skrzydłowa +furtka o wysokości 1.7 m wzór analogiczny do przesł palisadowych	kpl.	2		
76 d.3. 3	<b>KNR-W 2-02 1809-02-analo- gia</b>	Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw z gotowych przesł z profili i rur stalowych lakierowanych proszkowo wys.1 m (w tym słupki osadzone punktowo w fundamen-cie)	m	60.00		
77 d.3. 3	<b>KNR-W 2-02 1808-04</b>	Dostawa i montaż furtki placu zabaw z profili i rur stalo-wych lakierowanych proszkowo wys.1,00 m szer.1,05 m na słupkach stalowych (w tym słupki osadzone punktowo w fundamencie)	kpl.	1		
<b>4</b>	<b>45231300-8</b>	<b>PRZYŁĄCZE WODNO-KANALIZACYJNE DO ZAPLECZA GOSPODARCZEGO- Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków</b>				
<b>4.1</b>		<b>Przyłącze kanalizacji sanitarnej</b>				
78 d.4. 1	<b>KNR 2-01 0215- 01</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-biernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.I-II	m <sup>3</sup>	52.00*2.20* 1.00 = 114.40		
79 d.4. 1	<b>KNR 2-01 0322- 01</b>	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m <sup>2</sup>	52.00*2.20* 2.00 = 228.80		
80 d.4. 1	<b>KNR 2-18 0501- 01</b>	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm oraz obsypka 10 cm- żwir Krotność = 2	m <sup>2</sup>	52.00*1.00 = 52.00		
81 d.4. 1	<b>KNR-W 2-18 0408-02</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	52.00		
82 d.4. 1	<b>KNR 2-18 0804- 05</b> analogia	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. do 400 mm	m	52.00		
83 d.4. 1	<b>KNR 2-01 0230- 01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	2.00*52.00* 1.00 = 104.00		
84 d.4. 1	<b>KNR 2-01 0236- 01</b> analogia	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie ka-I-III	m <sup>3</sup>	104.00		
<b>4.2</b>		<b>Przyłącze wodociągowe</b>				
85 d.4. 2	<b>KNR 2-01 0215- 01</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-biernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.I-II	m <sup>3</sup>	52.00*1.70* 1.00 = 88.40		
86 d.4. 2	<b>KNR 2-01 0322- 07</b>	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m <sup>2</sup>	52.00*1.70* 2.00 = 176.80		
87 d.4. 2	<b>KNR 2-18 0501- 01</b>	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - żwir	m <sup>2</sup>	52.00*1.00 = 52.00		
88 d.4. 2	<b>KNR-W 2-18 0109-01/02</b> analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno-wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40,00 mm	m	52.00		
89 d.4. 2	<b>KNR 2-18 0501- 04</b>	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 25 cm - żwir	m <sup>2</sup>	52.00*1.00 = 52.00		
90 d.4. 2	<b>KNR 2-01 0230- 01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	52.00*1.45* 1.00 = 75.40		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
91 d.4. 2	<b>KNR 2-01 0236-01</b> <b>analogia</b>	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie ka I-III	m <sup>3</sup>	75.40		
92 d.4. 2	<b>KNR-W 2-15 0132-03</b>	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z r z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1.00		
93 d.4. 2	<b>KNR-W 2-15 0132-03</b> <b>analogia</b>	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z r z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm - zawór an- tyskażeniowy Dn 25 mm	szt.	1.00		
94 d.4. 2	<b>KNR-W 2-15 0123-03</b>	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomie- rzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1.000 = 1.00		
95 d.4. 2	<b>KNR-W 2-15 0140-03</b>	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm	kpl.	1.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: