

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45110000-1	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</b>				
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.4		
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - sprzymowanie i wykorzystanie na miejscu	m <sup>2</sup>	1041.70		
3 d.1	KNNR 6 0101-01 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat II-VI (naw.piesza, naw.bezp.z piasku, podłoga altany)	m <sup>2</sup>	653.70+ 125.80 = 779.50		
4 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat II-VI (naw.bezp.SBR/EPDM, wylewka zaplecza gosp.) Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	189.00+ 25.00 = 214.00		
5 d.1	KNNR 6 0101-01 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat II-VI (naw.jezdne) Krotność = 3	m <sup>2</sup>	484.60		
6 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	779.50+ 214.00+ 484.60 = 1478.10		
2	45233200-1	<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI- Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>				
2.1		<b>Podbudowy</b>				
7 d.2.1	KNNR 6 0106-04	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	1352.30		
8 d.2.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 15 cm stabilizowanych mechanicznie	m <sup>2</sup>	653.70+ 189.00 = 842.70		
9 d.2.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 30 cm stabilizowanych mechanicznie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	484.60		
10 d.2.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-16mm gr. 5 cm stabilizowanych mechanicznie	m <sup>2</sup>	189.00		
2.2		<b>Nawierzchnie</b>				
11 d.2.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu prostokąt kolor.czerwony grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	484.60		
12 d.2.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu prostokąt grubości 6 cm kolor.grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	653.70		
13 d.2.2	KNNR 6 0202-06 analogia	Nawierzchnia bezpieczna do gier - rozścielenie warstwy piasku - gr. warstwy 20 cm na podkładzie z geotkaniny propylenowej	m <sup>2</sup>	125.80+ 189.00 = 314.80		
2.3		<b>Obramowania nawierzchni</b>				
14 d.2.3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej	m	394.30		
15 d.2.3	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława z oporem pod obrzeża betonowe	m <sup>3</sup>	17.00		
16 d.2.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe obniżony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	104.70		
2.4		<b>Pozostałe roboty</b>				
17 d.2.4	KNR 2-01 0505-02	Plantowanie i obrobienie poboczy z ziemi roślinnej pozyskanej na miejscu	m <sup>2</sup>	499.00		
3	45212140-9	<b>OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY i WYPOSAŻENIE - Obiekty rekreacyjne</b>				
3.1		<b>ELEMENTY PREFABRYKOWANE</b>				
18 d.3.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	Dostawa i montaż ŁAWEK PARKOWYCH Z OPARCIEM (wzór zgodnie z dokumentacją)	szt	13		
19 d.3.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	Dostawa i montaż KOSZY PARKOWYCH	szt	6		
20 d.3.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	Dostawa i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ	szt	3		
21 d.3.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	Dostawa i montaż PARKINGU ROWEROWEGO	szt	3		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa i montaż ŁAWOSTOŁÓW	zest	4		
23 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa i montaż MASZTU FLAGOWEGO	zest	1		
24 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód PŁO- TEK LEKKOATLETYCZNY	zest	1		
25 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód RÓW- NOWAŻNIA	zest	1		
26 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód ŚCIAN KA STRAŻACKA	zest	1		
27 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód TYCZK	zest	1		
28 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód PA- ŁECZKA SZTAFETOWA	zest	1		
29 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód TAR- CZA OBROTOWA	zest	1		
30 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa urządzenia strażackiego toru przeszkód PA- CHOŁKI DROGOWE	zest	1		
31 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa i montaż URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZ- NEJ - zestaw 3-stanowiskowy zgodnie z dokumentacją	zest	1		
32 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa i montaż URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZ- NEJ - zestaw 2-stanowiskowy	zest	1		
33 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa i montaż DOMEK ZE WSPINACZKĄ	szt	1		
34 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa i montaż ZESTAWU WSPINACZKOWEGO	szt	1		
35 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa i montaż ZESTAWU WIELOFUNKCYJNEGO	szt	1		
36 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa i montaż GRY KÓŁKO I KRZYŻYK	szt	1		
37 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0203-01</b> analogia	Dostawa i montaż BRAMKI Z KOSZEM	szt	1		
3.2		<b>ALTANA REKREACYJNA Z ZAPLECZEM GOSPODARCZYM, OBUDOWA SCENY</b>				
3.2.		<b>FUNDAMENTY I POSADZKI ALTANY</b>				
1						
38 d.3. 2.1	<b>KNR-W 2-02 0203-01</b>	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3	m <sup>3</sup>	0.28*14 = 3.92		
39 d.3. 2.1	<b>KNR-W 2-02 0259-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz- nych budowli -	t	0.27		
40 d.3. 2.1	<b>KNR-W 2-02 0602-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziom - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	0.16*14 = 2.24		
41 d.3. 2.1	<b>KNR-W 2-02 0602-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziom - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warst- wa	m <sup>2</sup>	0.16*14 = 2.24		
42 d.3. 2.1	<b>KNR 2-02 1101-01</b> analogia	Podkłady betonowe 15 cm na podłożu gruntowym ocieplo ne styropianem 10 cm	m <sup>3</sup>	0.38		
3.2.		<b>ROBOTY CIESIELSKIE I WYKOŃCZENIOWE ALTANY I U SCENY</b>				
2						
43 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-02 0407-06</b>	Słupy altany o długości ponad 2 m - przekrój 16x16 cm z tarcicy nasyczonej, malowanej	m <sup>3</sup> drew.	0.08*14 = 1.12		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-02 0407-06</b>	Oczep altany- przekrój 20x20 cm z tarcicy nasyczonej, ma- lowanej	m <sup>3</sup> drew.	0.62*2 = 1.24		
45 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-02 0407-06</b>	Zastrzały- przekrój 10x12 cm z tarcicy nasyczonej, malowa- nej	m <sup>3</sup> drew.	0.012*24 = 0.29		
46 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-02 0408-03</b>	Krokwie, słupki, krzyżulce, pas dolny z tarcicy nasyczonej malowanej	m <sup>3</sup>	3.00		
47 d.3. 2.2	<b>KNR 2-14 0406- 02</b>	Balustrady z tarcicy nasyczonej, malowanej	m	2.34*6 = 14.04		
48 d.3. 2.2	<b>KNR 0-18 2611- 07</b> <b>analogia</b>	Elewacje z desek elewacyjnych układanych na konstrukcji drewnianej na ścianach (zaplecze gospodarcze i obudowa cokołu sceny)	m <sup>2</sup>	75.00+30.00 = 105.00		
49 d.3. 2.2	<b>KNR 19-01 0415-01</b>	Krycie dachu blachodachówką	m <sup>2</sup>	135.00		
50 d.3. 2.2	<b>KSNR 2 1001- 04</b>	Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykoń- czonych o powierzchni do 2.0 m2	m <sup>2</sup>	1		
51 d.3. 2.2	<b>KNR 2-02 1015- 01</b>	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie mal- wane na budowie	m	5		
52 d.3. 2.2	<b>KNR 2-02 1015- 04</b>	Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne pełne dwukrot- nie malowane	m <sup>2</sup>	1.9		
53 d.3. 2.2	<b>KNR 0-15II 0528-03</b>	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm	m	31.40		
54 d.3. 2.2	<b>KNR 0-15II 0529-03</b>	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0	m	8.40		
55 d.3. 2.2	<b>KNR 2-02 1215- 01</b> <b>analogia</b>	Montaż kratki wentylacyjnej o powierzchni elementu do 0. m2	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: