

Lelis, dnia 26 kwietnia 2019 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

*dotyczy: zamówienia poniżej 30000 EURO zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986, z późn. zm.)*

**Gmina Lelis**, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

- 1. wykonanie otworu studziennego nr 4 metodą udarowo-okrętą**, który będzie pełnił funkcję studni awaryjnej dla ujęcia SUW Gnaty i jednocześnie studni do pracy zespołowej ze studnią nr 3 przemiennie ze studnią nr 1, a w przypadku wzmożonego poboru wód, w krótkich okresach czasu, także do pracy zespołowej ze studnią nr 1.
- 2. likwidacja studni nr 2**

Działka nr 137/3, obręb Gnaty, na której projektuje się zlokalizować nową studnię wierconą nr 4, oraz przeprowadzić likwidację studni nr 2 jest własnością gminy Lelis. Niezbędny zakres robót i prac geologicznych, koniecznych do wykonania i udokumentowania otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego dla wykonania studni głębinowej oraz likwidacji nieczynnej studni obejmuje szczegółowy projekt robót geologicznych. Na wykonanie robót Inwestor tj. Gmina Lelis uzyskała decyzją 37/19/PE.I z dn.19.02.2019 r. wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidację studni 2 na ujęciu wody w miejscowości Gnaty.

Położenie projektowanego otworu studziennego wyznaczają współrzędne geodezyjne w układzie 2000. Szczegółowa lokalizacja projektowanej studni jest przedstawiona na mapie w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 2 do projektu robót geologicznych.

**X - 5889506.57**

**Y - 7537823.34**

Projekt obejmuje **wykonanie otworu studziennego nr 4** -awaryjnego dla ujęcia wody w Gnatach, o głębokości do 45,0 m. Wiercenie otworu planuje się prowadzić metodą udarowo-okrętą w rurach  $\phi 600$  mm do głębokości 26m,  $\phi 508$  mm do głębokości 45,0m. W celu osiągnięcia wymaganej ilości wody, przewiduje się ujęcie do eksploatacji warstwę wodonośną zalegającą w strefie głębokości 30-41 m i zabudowę filtrem z PVC DN 300. Zakłada się, że rury nadfiltrowa i podfiltrowa także zostaną wykonane z PVC DN300.

**Likwidacja studni nr 2** poprzez wypełnienie otworu przechlorowanym piaskiem, materiałem pozostałym z wiercenia nr 4 i kompaktorem oraz wykonanie korka cementowego, bez usuwania kolumny filtrowej.

Likwidację studni nr 2 należy prowadzić wg następującego schematu:

1. Usunięcie betonowej pokrywy obudowy ze stalowym włazem,
2. Demontaż obudowy wykonanej z kregów betonowych 1500 wraz z kopcem ziemnym,
3. Odłączenie i usunięcie podłączenie energetyczne,
4. Demontaż głowicy i podłączenie wodne,
5. Wykonanie pomiaru głębokości otworu,
6. Dezynfekcja otworu studziennego wodnym roztworem podchlorynu wapnia

**Uwaga:**

- Wykonawca przygotowując ofertę, w cenie oferty powinien uwzględnić koszt transport sprzętu do miejsca wykonania robót.
- Przy wycenie należy pominąć pozycję 27 przedmiaru tj. „Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w celu ustalenia zasobów całego ujęcia wody, wykonanie dokumentacji geologicznej - sprawozdanie z likwidacji studni”.

Opracowanie ww. dodatku nie podlega wycenie oraz zostanie objęte odrębnym postępowaniem.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności wykonał minimum dwa otwory, których zakres polegał na wykonaniu otworów studziennych metoda udarowo-okrętą oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane należycie.

W celu poświadczenia spełniania powyższych warunków, Wykonawca powinien do formularza ofertowego załączyć stosowne dokumenty.

Wymagany termin wykonania robót budowlanych: do dnia **31.07.2019 r.**

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: **36 miesięcy.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez wykonawcę.

2. Miejsce i termin złożenia oferty

Urząd Gminy w Lelisie

ul. Szkolna 39

07-402 Lelis

sekretariat

do **07.05.2019 r. do godz. 12<sup>00</sup>**

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem Poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez Zamawiającego;

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

nazwa i adres wykonawcy

**„Oferta na wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidację studni 2 na ujęciu wody w miejscowości Gnaty”**

**Nie otwierać do 07.05.2019r. godz..12:15**

Termin otwarcia ofert:

**Urząd Gminy w Lelisie**

**ul. Szkolna 39**

**07-402 Lelis**

**Sala konferencyjna 07.05.2019 r. do godz. 12<sup>15</sup>**

3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: **cena 100%**
4. Warunki płatności i dostawy: **zapłata za wykonane roboty nastąpi po protokolarnym odbiorze końcowym robót na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Zamawiającego;**
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  
Adam Łępicki (029) 746-90-11
6. Opis sposobu obliczenia ceny
  - Cena oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
  - Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT
  - Do porównania ofert będzie brana pod uwagę **cena całkowita brutto (z VAT)**
  - Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
7. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, wg. załączonego wzoru **Formularza Oferty**

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Stefan Prusik**

Dołączamy:

- formularz ofertowy
- przedmiar robót
- Projekt Robót Geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidację studni nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Gnaty
- Decyzja Nr 37/19/PE.I z dn. 19.02.2019 r. zatwierdzająca projekt robót geologicznych