

Rzut parteru – SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODŁÓG			
Nr Pom.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
1.0	WIATROŁAP	GRES	7.84
1.1	SZATNIA NA OKRYCIA WIERZCHNIE	GRES	11.39
1.2	SALA SPOTKAŃ	GRES	45.35
1.3	ANEKS KUCHENNY	GRES	8.78
1.4	WC DAMSKIE/PNW	GRES	4.84
1.5	WC MĘSKIE	GRES	4.79
1.6	KOMUNIKACJA	GRES	6.51
1.7	POM. POMOCNICZE	GRES	4.98
RAZEM			94.48

LEGENDA:


–ściany istniejące

–ściany nowoprojektowane

–elementy do likwidacji

UWAGI:

- 1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE.
2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.
4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKNTEM ORAZ ZA ICH ZGODĄ



Legenda:

- kanalizacja sanitarna z rur PVC–U
- pion kanalizacji sanitarnej

Uwaga.
Podane zagłębienia oznaczają zagłębienie dna rury instalacji kanalizacji sanitarnej.

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ				
LP	nazwa urządzenia	charakterystyka	ilość	uwagi
1	lodówka	-	1	230V
2	zmywarka	-	1	230V
3	zlewozmywak dwukomorowy	800x600x850	1	
4	zlew jednokomorowy głęboki	500x400x500	1	
5	stół + krzesła	-	kpl	
6	kuchnia indukcyjna 4 palniki z wyciągiem	wbudowana	1	230V

DLW PROJEKT ŁUKASZ KONARZEWSKI
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL
NIP 758 226 72 64
tel. 535 501 000
email: dlwprojekt@gmail.com

Inwestor:	GMINA LELIS z siedzibą przy ul. Szkolnej 39, 07-402 Lelis		Branża: Sanitarna
Temat:	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce 98 w obrębie ewidencyjnym Olszewka gm. Lelis		Stadium: P.B.
Adres inwestycji:	Olszewka, j. ewid. 141506_2 Lelis Działka o nr ewid. 98, Obręb 0016 Olszewka		Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		Rys nr: S-PB-02
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
projektant:	mgr inż. Wojciech Gawarkiewicz	instalacje sanitarne	7/98/Os
asystent projektanta:	inż. Cezary Bałon	instalacje sanitarne	
sprawdzający:	mgr inż. Zdzisław Achciński	instalacje sanitarne	5/96/Os
Data:	Ostrołęka		Styczeń 2022