

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis
ADRES INWESTYCJI : Gmina Lelis
INWESTOR : Gmina Lelis
ADRES INWESTORA : 07-402 Lelis ul.Szkolna 39

DATA OPRACOWANIA : 07.06.2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|--|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), M, S+Kp(S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$ |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|--------------------------------|--|-------------|-------|---------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 9 1002-01 | Wymiana wysięgników rurowych na wysięgniki o dł. 1,5m i wys. 1m, fi60 | szt. | 154 | | |
| 2 | KNNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na LED min 40W/ min 5000 lm/4000K na wysięgniku | kpl. | 94 | | |
| 3 | KNNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na LEDmin 60W/ min 7000lm/4000K na wysięgniku | kpl. | 60 | | |
| 4 | KNNR-W 9 1004-01 D-07.07.01 | Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach | kpl. | 154 | | |
| 5 | KNNR-W 9 1006-01 D-07.07.01 | Wymiana zacisków na linii oświetlenia zewnętrznego | szt | 306 | | |
| 6 | KNNR-W 9 1006-02 | Wymiana bezpieczników słupowych oświetlenia zewnętrznego | szt | 154 | | |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|-----------|------------|---------|
| 1. | robocizna | r-g | 1315.4000 | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie:

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | War- tość | Grupa | Do- staw- ca | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat ma ksy- ma lny | Ra- bat za- sto- wa- ny |
|------|--|------|----------|----------|----------|------------|-----------|-------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | oprawa oświetleniowa kompletna LED min 40W/ min 5000lm/4000K | kpl. | 94.0000 | | 94.0000 | | | | | | | |
| 2. | oprawa oświetleniowa kompletna LED min 60W/ min 7000lm/4000K | kpl. | 60.0000 | | 60.0000 | | | | | | | |
| 3. | wysięgniki rurowe dł. 1,5m wys. 1m, fi60 | szt. | 154.0000 | | 154.0000 | | | | | | | |
| 4. | bezp. SV29.25 | kpl. | 154.0000 | | 154.0000 | | | | | | | |
| 5. | zacisk SLIP22.1 | kpl. | 306.0000 | | 306.0000 | | | | | | | |
| 6. | przewody izolowane jednożyłowe YKY3x1,5 | m | 462.0000 | | 462.0000 | | | | | | | |
| 7. | materiały pomocnicze | zł | | | | | | | | | | |
| | | | | | | RAZEM | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------------------------|-----|----------|------------|---------|
| 1. | środek transportowy | m-g | 50.7600 | | |
| 2. | samochód wieżowy z balkonem | m-g | 272.5800 | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie: