

## Przedmiar robót

„Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika” -  
Trasa oświetlenia ulicznego

L.P	Podstawa	Opis	j.m.	ilość
1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	13
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku lampy oświetleniowe LED kompletna.	szt.	13
3	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	13
4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.	13
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm <sup>2</sup>	km.przew.	1,48
6	KNNR 5 0404-06	Modernizacja szafy oświetleniowej zasilająco- sterowniczej kpl.	szt.	1
7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1 - Fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	13
8	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustrojami	słup	11
9	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej - pojedynczy z ustrojami	słup	3
10	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej(pierwszy pomiar)	szt.	13
11	KNNR 1 0306-08 z. o. 2.10.1.9901-01	Wykonanie dołów o pow. dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0 w gruncie kat.III - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	szt.	14
12	KNNR 50605-08	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,8 m. kat. gruntu III	m	40
13	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m	20