

Lelis dn.21.10.2019r.

Wyjaśnienia do przetargu pn. „**Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim**” - Nr.sprawy IZP.271.4.2019

- 1) Brak w przedmiarze robót stropów żelbetowych poz 61 i 62 stali zbrojeniowej - proszę o podanie ilości i rodzaju stali (jeżeli to zakup Inwestorski to i tak konieczna jest ilość do wyliczenia robocizny na wykonanie i montaż)

Ad.1

Roboty związane z wykonaniem stropów żelbetowych (poz 60-63) oraz z dostawą i montażem zbrojenia leżą po stronie wykonawcy. Zbrojenie wykonać według załączonego wykazu stali zbrojeniowej.

- 2) Brak w przedmiarze robót masy samopoziomującej pod posadzki z wykładziny PCV lub dywanowej. Konieczna jest przy tego typu posadzkach – proszę o dopisanie do przedmiaru poz. NNRNKB 202 1130-02 w ilości 230,50 m².

Ad. 2

Masy samopoziomujące pod posadzki z wykładziny PCV lub dywanowej uwzględnione są w poz. 146 i 147 jako warstwy wyrównawcze.

- 3) Brak w przedmiarze cokołu do w/w posadzki – proszę o podanie ilości i rodzaju cokołu.

Ad. 3

Należy uwzględnić cokół wys. 10 cm – 94 mb.

- 4) Brak w przedmiarze robót wyposażenia sal dydaktycznych, pomieszczeń socjalnych oraz rozdziału posiłków a także mobilnych ścian przesuwanych w rys. rzut budowlany ujęte – czy należy je pominąć?

Ad. 4

Roboty dotyczące wyposażenia sal dydaktycznych, pom.socjalnych, rozdziału posiłków ,mobilnych ścian przesuwanych będą wykonane w oddzielnym etapie i nie należy tego uwzględniać .

- 5) Brak w przedmiarze robót systemowych ścianek kabin sanitarnych w rys rzut budowlany są ujęte – czy należy pominąć?

Ad. 5

Roboty dotyczące systemowych ścianek kabin sanitarnych będą wykonane w oddzielnym etapie i nie należy tego uwzględniać.

- 6) Niezgodność dokumentacji z przedmiarem – czy mamy przyjąć 15 szt grzejników zgodnie z przedmiaru czy 27 szt zgodnie z dokumentacją?

Ad.6

Należy przyjąć ilość grzejników zgodnie z dokumentacją.

7. Czy wyposażenie dla sal dydaktycznych i szatni wg. rzutu parteru należy uwzględnić w ofercie?

Ad. 7

Nie należy – będą wykonane w oddzielnym etapie.

8. Czy wyposażenie pom. socjalnego oraz rozdziału posiłków należy uwzględnić w ofercie?

Ad.8

Nie należy – będą wykonane w oddzielnym etapie.

9. Czy dostawa ścianki mobilnej między pomieszczeniami 0.4-06 i 0.6-0.7 jest objęta dostawą. Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów tej ścianki (jaki materiał, jak dźwiękoszczelność, kolor, wysokość)

Ad.9

Nie jest objęta.

10. W opisie techniczny w kilku punktach odnosi się do projektu aranżacji wnętrz - prosimy o uzupełnienie dokumentacji o taki projekt.

Ad.10

Taki projekt będzie wykonywany w drugim etapie i nie dotyczy prac związanych z pierwszym etapem.

11. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wykazy stali zbrojeniowej stropów.

Ad.11

Wykaz stali zbrojeniowej stropów został uzupełniony.

Z up. Wójta

Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy

Załączniki:

1. Wykaz stali zbrojeniowej – strop nad parterem
2. Wykaz stali zbrojeniowej – strop nad piętnem

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - STROP NAD PARTEREM											
Nazwa elementu	Nr pręta	Średnica	Długość	Ilość elemwntów	Długość całkowita pręta (m)						
					stal żebrowana klasy: A-IIIN RB 500W						
					#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25
					0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466	3,853
S t r o p n a d p a r t e r e m	1	12	6,20	21				130,2			
	2	12	9,00	75				675			
	3	12	3,45	75				258,75			
	4	12	7,80	17				132,6			
	5	12	10,65	17				181,05			
	6	12	4,00	19				76			
	7	12	4,90	44				215,6			
	8	12	7,80	27				210,6			
	9	12	8,00	75				600			
	10	12	8,00	85				680			
	11	12	6,00	85				510			
	12	12	9,00	76				684			
	13	12	3,10	31				96,1			
	14	12	11,30	45				508,5			
	15	12	3,00	15				45			
	16	12	6,20	22				136,4			
	17	12	12,00	17				204			
	18	12	12,00	17				204			
	19	12	10,00	25				250			
	20	12	3,10	14				43,4			
	21	12	9,00	39				351			
	22	12	10,25	61				625,25			
	23	12	9,10	41				373,1			
	24	12	6,25	16				100			
	25	12	9,10	56				509,6			
	26	12	3,35	23				77,05			
	27	12	6,00	15				90			
	28	12	9,00	51				459			
	29	12	7,80	10				78			
	30	12	5,20	60				312			
	31	12	2,50	8				20			
	32	12	10,20	53				540,6			
	33	12	4,80	102				489,6			
	34	12	3,10	31				96,1			
	35	12	11,30	45				508,5			
	36	12	10,00	17				170			
	37	12	2,70	14				37,8			
	38	12	9,00	39				351			
	39	12	10,25	61				625,25			
	40	12	8,00	41				328			
	41	12	12,00	24				288			
	42	12	9,50	23				218,5			
Długość wg średnic (m)					0	0	0	12489,6	0	0	0
Masa 1m pręta (kg/m)					0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466	3,853
Masa łączna wg średnic (kg)					0,00	0,00	0,00	11090,72	0,00	0,00	0,00
Ogółem (kg)					11090,72						

FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA
PROJEKT
 mgr Renata Rudecka
 07-410 Ostrołęka, ul. Popelnika 7 lok 53
 tel. 29-691-19-85
 NIP: 7581290870, REGON: 145828940

Aleksander Wietrow
 mgr inż. architekt
 uprawn. do projektowania
 nr 600/84/OŚ/1464/88
 (z wyłączeniem MA-09.11)

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - STROP NAD PIĘTREM											
Nazwa elementu	Nr pręta	Średnica	Długość	Ilość elemwntów	Długość całkowita pręta (m)						
					stal żebrowana klasy: A-IIIN RB 500W						
					#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25
					0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466	3,853
S t r o p n a d P i ę t r e m	1	12	6,20	21				130,2			
	2	12	9,00	75				675			
	3	12	3,10	31				96,1			
	4	12	11,30	45				508,5			
	5	12	4,05	96				388,8			
	6	12	1,25	75				93,75			
	7	12	3,10	31				96,1			
	8	12	11,30	45				508,5			
Długość wg średnic (m)					0	0	0	2496,95	0	0	0
Masa 1m pręta (kg/m)					0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466	3,853
Masa łączna wg średnic (kg)					0,00	0,00	0,00	2217,29	0,00	0,00	0,00
Ogółem (kg)					2217,29						

FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA

PROJEKT

ul. Armii Krajowej 7 lok 53

07-410 00000, ul. Kopernika 7 lok 53

tel. 23-661-19-85

NIP: 7581290870, REGON: 145828940

Sander Wietrow

projekt
iprawdziwy projekt
nr 608/26/051464/88
10.05.2011