


KĄT NACHYLENIA POŁĄCI DACHOWEJ
4° = 7%

- OPIS ELEMENTÓW :
- Pokrycie połaci dachu z papy termozgrzewalnej;
 - Papa termozgrzewalna nawierzchniowa i podkładowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej min 250g/m²;
 - papa nawierzchniowa grubości min 5,4mm;
 - papa podkładowa grubości min 4,0mm;
 - odwodnienie dachu systemowymi wpustami kotnierzowymi do stalowych koszy zlewowych;
 - rury spustowe Ø140mm, stalowe, powlekane, w kolorze RAL 7024
 - na styku połaci dachu z kominem należy wykonać klin spadkowy z twardego styropianu a następnie uszczelnić fartuchem z papy termozgrzewalnej;
 - kominy wykończyć czapą z blachy powlekanej ze spadkiem na połać dachową;
 - pionowe kanalizacyjne zakończyć systemowymi kominami wentylacyjnymi z szerokim kotnierzem;
 - krawędź połaci dachowej i ściany ogniomura wyrobić wykonać wg szczegółu "A";
 - poziomą część ogniomura obłożyć blachą powlekana w kolorze RAL 7024 wg szczegółu "A";
 - kominy wentylacji grawitacyjnej ocieplić styropianem gr. 5 cm i wykończyć tynkiem systemowym, sylikatowym ;
 - w bokach kominów wentylacyjnych osadzić kratki o wym. 14x20 ze stali powlekanej;

- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH
 - WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAĆ W OPARCIU O RYSUNKI BRANŻOWE



±0,00=97,19m.n.p.m.

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

| | | | |
|----------------|--|---------------------------|--------------------|
| Branża | Architektura | RADECKA | ul. Kopernika 7/53 |
| Faza | P.T. Skala 1:100 | FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA | 07-410 Ostrołęka |
| Data | maj 2019 r. | mgr Renata Radecka | tel. (29) 6911985 |
| Investor | Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis | | |
| Adres bud. | Dziątki nr 443 i 442/5, obręb: 0011; m. Lęg Przedmiejski, gmina: Lelis, powiat: ostrołęcki | | |
| Nazwa projektu | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM | | |
| Nazwa rysunku | RZUT POŁĄCI DACHOWEJ | | |
| Projektant | mgr. inż. arch. Aleksander Wietrow | | |
| Projektant | mgr. bud. 600/06/05. specjalność architektoniczno-budowlana | | |
| Sprawdzający | mgr. inż. arch. Anna Rostkowska | | |
| Sprawdzający | mgr. bud. 042/083/12. specjalność architektoniczno-budowlana | | |
| Asystent | | | |
| | | | Rys. nr A-4 |