

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 250610W w miejscowości Siemnocha, gmina Lelis						
1		45230000-8	BRANŻA DROGOWA			
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1	D.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 970	m		
d.1.1	.01.			m	970.00	
					RAZEM	970.00
2	D.01.01	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 970	m		
d.1.1	.01.			m	970.00	
					RAZEM	970.00
1.2			D.04.00.00. Korytowanie			
3	D.04.01	KNNR 1 0202-08 0208-02	Korytowanie na głębokość 38cm. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi 0.38*2.20*970.0	m ³		
d.1.2	.01.			m ³	810.92	
					RAZEM	810.92
1.3			D.05.00.00. Nawierzchnia bitumiczna			
4	D.04.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2134	m ²		
d.1.3	.01.			m ²	2134.00	
					RAZEM	2134.00
5	D.04.04	KNNR 6 0113-02	Projektowana warstwa podbudowy z krusz. łam. 0/31,50mm o grubości 18cm 2134	m ²		
d.1.3	.02.			m ²	2134.00	
					RAZEM	2134.00
6	D.04.02	KNNR 6 0104-03	Projektowana warstwa podbudowy z krusz. nat. 0/31,50mm o grubości 15cm 2134	m ²		
d.1.3	.01.			m ²	2134.00	
					RAZEM	2134.00
7	D.04.03	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 1960	m ²		
d.1.3	.01.			m ²	1960.00	
					RAZEM	1960.00
8	D.05.03	KNNR 6 0309-02	Projektowana warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm, 1960	m ²		
d.1.3	.05a			m ²	1960.00	
					RAZEM	1960.00
1.4			D.07.00.00. Oznakowanie			
9	D.07.02	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków pionowych. Słupki stalowe ocynkowane fi. 5-6 cm. 21-5	szt.		
d.1.4	.01.			szt.	16.00	
					RAZEM	16.00
10	D.07.02	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków pionowych. Słupki stalowe ocynkowane fi. 5-6 cm. gięte 5	szt.		
d.1.4	.01.			szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
11	D.07.02	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 26.0	szt.		
d.1.4	.01.			szt.	26.00	
					RAZEM	26.00
12	D.07.01	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdni) 190.68	m ²		
d.1.4	.01.			m ²	190.68	
					RAZEM	190.68
13	D.07.01	KNR AT-04 0210-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PE-O) najjezdniowe naklejane co 6m 170	szt.		
d.1.4	.01.			szt.	170.00	
					RAZEM	170.00
14	D.07.02	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów do usunięcia 4	szt.		
d.1.4	.01.			szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
15	D.07.02	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków do usunięcia 4	szt		
d.1.4	.01.			szt	4.00	
					RAZEM	4.00
1.5			D.03.00.00. Regulacje uzbrojenia podziemnego			
16	D.03.02	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 4	szt.		
d.1.5	.01a			szt.	4.00	
					RAZEM	4.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6			D.06.00.00. Odmulenie rowów			
17	D.06.02	KNR 2-31	Oczyszczenie i odtworzenie skarp i dna rowu	m		
d.1.6	.01.	1403-06	800	m	800.00	
					RAZEM	800.00

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 17	BRANZA DROGOWA	
1.1	1 - 2	D.01.00.00. Roboty pomiarowe	
1.2	3 - 3	D.04.00.00. Korytowanie	
1.3	4 - 8	D.05.00.00. Nawierzchnia bitumiczna	
1.4	9 - 15	D.07.00.00. Oznakowanie	
1.5	16 - 16	D.03.00.00. Regulacje uzbrojenia podziemnego	
1.6	17 - 17	D.06.00.00. Odmulenie rowów	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 250610W w miejscowości Siemnocha, gmina Lelis							
1		45230000-8	BRANŻA DROGOWA				
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
d.1.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	970.00		
d.1.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	970.00		
Razem dział: D.01.00.00. Roboty pomiarowe							
1.2			D.04.00.00. Korytowanie				
d.1.2	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08 0208-02	Korytowanie na głębokość 38cm. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m ³	810.92		
Razem dział: D.04.00.00. Korytowanie							
1.3			D.05.00.00. Nawierzchnia bitumiczna				
d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2134.00		
d.1.3	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-02	Projektowana warstwa podbudowy z krusz. łam. 0/31,50mm o grubości 18cm	m ²	2134.00		
d.1.3	D.04.02.01.	KNNR 6 0104-03	Projektowana warstwa podbudowy z krusz. nat. 0/31,50mm o grubości 15cm	m ²	2134.00		
d.1.3	D.04.03.01.	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	1960.00		
d.1.3	D.05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Projektowana warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm,	m ²	1960.00		
Razem dział: D.05.00.00. Nawierzchnia bitumiczna							
1.4			D.07.00.00. Oznakowanie				
d.1.4	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków pionowych. Słupki stalowe ocynkowane fi. 5-6 cm.	szt.	16.00		
d.1.4	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków pionowych. Słupki stalowe ocynkowane fi. 5-6 cm. gięte	szt.	5.00		
d.1.4	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.	26.00		
d.1.4	D.07.01.01.	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdni)	m ²	190.68		
d.1.4	D.07.01.01.	KNR AT-04 0210-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane co 6m	szt.	170.00		
d.1.4	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów do usunięcia	szt.	4.00		
d.1.4	D.07.02.01.	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków do usunięcia	szt.	4.00		
Razem dział: D.07.00.00. Oznakowanie							
1.5			D.03.00.00. Regulacje uzbrojenia podziemnego				
d.1.5	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	4.00		
Razem dział: D.03.00.00. Regulacje uzbrojenia podziemnego							
1.6			D.06.00.00. Odmulenie rowów				
d.1.6	D.06.02.01.	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie i odtworzenie skarp i dna rowu	m	800.00		
Razem dział: D.06.00.00. Odmulenie rowów							
Razem dział: BRANŻA DROGOWA							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: